



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

REFORMA DO MERCADO E BANHEIROS PÚBLICOS;

PLACA DE OBRA;

Deverá ser confeccionada uma placa de obra em chapa de aço galvanizado. A mesma deverá ser fixada e mantida na área de intervenção em local destacado e visível, no prazo de até quinze dias, contadas a partir da autorização para início das obras.

Dimensões; 2 X 2= **4,00M²**

1-PISO

PISO GRANILLITE;

Será colocado na circulação entre os dois prédios e a parte de traz. será aplicado revestimento em granilite sobre o contrapiso/emboço deverá existente, porem o mesmo deverá ser muito bem limpo e lavado. Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulação de 1,00x1,00m garante melhor praticidade do revestimento. Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de grani lite, de acordo com as instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. Após, lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) para compactar os agregados na massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento. Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura). Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento. Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso. O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45

2- BANCADAS PARA OS BOX; Será colocando em todas as bancadas granito do tipo conforme figura abaixo da cor amêndoa com espessura de 3cm.



GRANITO AMENDOIA



LOCAL DAS BANCADAS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45

3-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;

BANCADA PARA LAVATORIO;



BANCADA EM GRANITO AMENDOIA A SER COLOCADO COM O TORNEIRA PARA LAVATORIO, SINFÃO E TODOS ACESSORIOS NECESSARIOS.
SERÁ EXECUTADO OS PONTOS DE ENTRADA DE ÁGUA E OS PONTOS DE ESGOTO.

4-REVESTIMENTOS;

REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE;

Será aplicada revestimento do tipo extra PI 4, na parte de traz, com altura de 1,50m nos halls de entrada. No prédio da parte da frente será na altura de 2,00m de acordo com o projeto.

A argamassa será de tipo AC2 , aplicado sobre o reboco existente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45



Será colocada na altura de 1,5m, em todas as entradas



REVESTIMENTO CERÂMICO NA PARTE DO PREDIO DA FRENTE COM UMA ALTURA DE 2,00M

REBOCO- MERCADO PARTE DA FRENTE

Será aplicado em áreas que estejam o reboco se degradando nas paredes internas ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:6.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45

5-ESQUADRIAS;

PORTA DE ROLO;

EM TODAS AS ENTRADAS AS PORTAS EXISTENTES (PREDIO DA FRENTE E DE TRAZ) SERÃO SUBSTITUIDAS POR PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL, EM AÇO GALVANIZADO NUMERO 24

Será aplicada em local e dimensões apresentadas no projeto Porta de aço chapa 24 de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado.



SERÁ SUBSTITUIDA POR PORTA DE ROLO.

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4".



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45



CORRIMÃO EM FERRO

6-COBERTURA;

RETELHAMENTO DA PARTE ENTRE OS DOIS PREDIOS;



SUBSTITUIÇÃO DAS LINHAS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45

7-ELETRICA;

SERÃO COLOCADAS LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EM AMBOS OS PREDIOS.

8- PINTURA;

PINTURA INTERNA;

Será aplicada tinta acrílica sobre as superfícies sem a aplicação de massa.

TEXTURA;

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura com textura de rolo acrílica sobre superfície de concreto, com uma demão, conforme indicação no Projeto. A superfície deverá ser raspada ou escovada com uma escova de aço

Para retirada de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, após será corrigido pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da superfície, eliminando se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura posterior.

A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, quando indicada no projeto, que facilitará a aderência das camadas de tintas posteriores.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

ESMALTE EM FERRO

Todos os elementos metálicos, tais como pilares, grades de proteção, estruturas auxiliares, caixilhos, deverão receber aplicação de tinta Esmalte Sintético, em duas demãos sobre prévio tratamento antiferrugem com lixamento e duas demãos de fundo antiferrugem à base de água. A pintura de acabamento de tais estruturas e elementos somente deverá ser aplicada sobre a pintura de proteção, após a vistoria da FISCALIZAÇÃO. As áreas de aplicação do Esmalte Sintético Acetinado deverão ter limpos todos os pontos de ferrugem, lixando as superfícies com lixa para ferro grana 180. Limpar e eliminar o pó, e em caso de substâncias gordurosas, limpar com removedor de uso geral. O fabricante e fornecedor da tinta e dos materiais necessários à perfeita aplicação deverão ser previamente conhecidos.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45

BANHEIROS PÚBLICOS;

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
DIVISÓRIA DE GRANITO

- LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
- VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 R\$ 665,64
- ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL U
- PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
- FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR

JUAN DIEGO DE ALBUQUERQUE PAULO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 210243792-2

08/01/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Av. Miguel Barbosa, Nº 548, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000

CNPJ/MF 08.159.089/0001-45